

杭州市萧山区住房和城乡建设局文件

萧住建建〔2021〕248号

关于立即开展全区建筑工地安全生产 大检查的紧急通知

各有关单位:

2021年9月6日下午15时50分左右,杭州市凤起东路(观潮路-九田路)工程二标发生一起三轴搅拌桩斜撑杆松脱掉落事故。为深刻吸取事故教训,切实加强安全生产,根据杭州市建委《关于立即开展全市建筑施工安全生产大检查大整治的紧急通知》要求,决定立即开展全区建筑工地安全生产大检查。现将有关事项通知如下:

一、提高思想认识,清醒认识安全生产工作严峻形势

各单位要深刻认识到安全生产工作对于保障群众生命

安全、维护社会稳定的极端重要意义，坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产的系列重要批示指示精神，切实落实省市党委政府安全生产的决策部署。清醒认识安全生产工作严峻形势，迅速全面排查整治建筑施工安全隐患，提前研判可能出现的各种安全风险，制定采取针对性的管控措施，认真履职尽责，严防各类事故发生，确保安全生产形势稳定。

二、加强源头管控，立即开展安全生产排查整改行动

各单位要立即行动，迅速组织开展建筑工地排查整治工作，坚决守好建筑施工安全生产关，严防事故发生。

1、全区所有建筑施工项目由建设单位牵头组织施工、监理和专业分包单位，立即开展全面自查自纠，消除隐患后方可继续施工。

2、要特别加强临近道路的工程项目排查，突出桩机等大型机械设备施工作业安全和深基坑等危大工程安全，切实消除安全隐患。

3、严格按照省建设厅《关于进一步加强全省建设系统安全隐患排查治理工作的紧急通知》（浙建安办〔2021〕7号）相关要求，由建设单位牵头组织施工、监理、以及桩机的产权、安拆、维保等单位，对桩机进行认真严格的排查，坚决消除桩机安全隐患。一是严格落实桩机、土石方及筑路机械、起重机械等大型工程机械、设备、机具的统筹管控，由施工、监理单位和设备产权、安拆、维保等单位，对施工现

场大型机械和机具进行逐台检查，“一机一档”建立健全隐患排查改台账。二是加强起重机械安装、拆卸、顶升环节安全监管，严格落实带班、旁站、交底三项制度，严格按照专项施工方案和安全操作规程组织安装、拆卸及顶升加节作业；三是严格特种作业人员管理，对存在“三违”行为的特种作业人员一律暂扣《资格证书》，违章导致事故的特种作业人员一律撤销其《资格证书》；四是强化对流动式起重设备的防倾覆工作，尤其是临近道路的移动式起重设备，要做好安全监护措施，避免因违章作业或地质原因导致的设备倾覆。

三、加强监督检查，依法依规查处各类违法违规行为

我局将按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，加大监督检查力度，按照“四不放过”原则开展大检查，对检查中发现的违法违规行为，从严从重坚决予以查处；对检查出的隐患未制订整改措施、不执行整改要求的企业和个人，严肃追究责任。

附件：桩机安全生产检查要点和检查表

杭州市萧山区住房和城乡建设局

2021年9月7日




附件

桩机安全生产检查要点和检查表

(一) 检查要点

- 1、桩机安装、拆卸及桩基工程专项施工方案编制、审核、审批情况；施工安全技术交底情况。
- 2、桩机作业区场地地基承载力应符合机械说明书要求。
- 3、机械连接件应坚固牢靠。
- 4、行走机构应平稳。
- 5、油路、液压系统不应泄露，压力表正常。
- 6、传动部件安全防护、吊钩保险、振动锤保险钢丝绳应齐全有效。
- 7、机架、机台的临边、登高通道安全防护可靠。
- 8、桩机设置专用开关箱、电缆敷设。
- 9、作业区设置安全警戒。
- 10、桩机使用前验收并签字。
- 11、桩机与输电线路保持安全距离。
- 12、安拆辅助使用的起重机械安全管理到位。



(二) 检查表

工程名称:

设备编号:

序号	检查项目	检查要求	检查情况
1	专项施工方案	桩机安装、拆卸及桩基工程专项施工方案编制、审核、审批手续齐全。方案实施前必须进行安全技术交底。	
2	场地	桩机应放置平稳, 作业区域地面承载力应符合机械说明书要求, 地面承载力不能满足要求, 应铺设 28~30 毫米厚的钢板。桩机作业时与基坑、基槽保持安全距离。	
3	连接紧固	机械连接件紧固牢靠, 无松动和开焊, 润滑良好。配重块应安装稳固、排列整齐有序。	
4	行走机构	用于行走滑移的滚筒应平直, 不应有严重塑性变形和裂纹, 道木铺垫应平整。	
5	油路系统	顶升、滑移、夹持机构的液压缸、液压管路、各类控制阀等液压元件不应有泄漏, 压力表能准确指示数据。	
6	安全防护	卷扬机、钢丝绳符合规定要求, 外露传动部位设防护, 卷扬机卷筒防护、吊钩保险、振动锤悬挂保险钢丝绳, 超高限位装置齐全有效。	
7	危险部位	机架、机台的临边、登高以及机械运转区域有保护措施。桩孔安全防护。	
8	用电安全	电机运行应平稳, 不得有异响及过热, 绝缘电阻应大于 0.5 兆欧; 专用开关箱应设漏电保护器和过载保护装置, 有防雨措施; 桩机还应采取保护接零措施, 电缆线应绝缘良好, 无接头、不乱拖乱拉、不压物浸水。	
9	警戒	作业区应有明显的安全标志及安全操作规程; 桩机移动时应设安全警戒区。	
10	验收	设备使用前应履行验收程序, 并由安全员、专监、桩机操作员签字。	
11	安全距离	桩机与输电线路安全距离应满足规范要求。	
12	安装、拆卸辅助起重机管理	起重机械进场验收。 起重吊装作业安全管理。	
检查情况			

检查成员:

年 月 日

主 送：各有关单位

抄 送：市建委，区府办、区应急管理局。

杭州市萧山区住房和城乡建设局 2021年9月7日印发
